Joseph FERRARO - Maître d'oeuvre -
5 Rue Saint Exupéry - 54860 HAUCOURT MOULAINE
Tél: 03 82 26 27 36 - gsm: 06 14 88 29 29
E-mail : fj.projectsplans@wanadoo.fr
Site : www.ferraro-joseph.com
Organisation Professionnelle de l'Architecture et de la Maîtrise d'Oeuvre

CERTIFIED PASSIVE HOUSE TRADESPERSON

LOT ISOLATION INTÉRIEURE (COMBLES)

DEVIS DESCRIPTIF - QUANTITATIF - ESTIMATIF

Affaire : REHABILITATION DE L'ECOLE MATERNELLE FRANCISQUE POULBOT
Maître d'Ouvrage : COMMUNE DE AUDUN LE ROMAN

Date : 28/02/17

NOTA : les quantités sont données à titre indicatif, les entreprises se doivent de les vérifier, aucune réclamation possible après signature du marché.

N°	X	DESIGNATION	U	QUANT	P.U.	TOTAL
		NOTA : RESPECT DE LA REGLEMENTATION RT 2012.				
1		ISOLATION DES COMBLES EN RAMPANT Fourniture et pose et pose d'une isolation en combles (POSE EN RAMPANT) sur ossature F530 fixée en toiture, freins vapeur, compris toutes découpes, ajustage, nettoyage, toutes sujétions. R mini à respecter 6,00.K/W/m2 Position comble école	m2	250,00		
		VARIANTE				
2		ISOLATION DES COMBLES EN VRAC Fourniture et pose et pose d'une isolation en combles (POSE EN AU SOL EN VRAC) type laine de roche, freins vapeur, compris toutes découpes, ajustage, nettoyage, toutes sujétions. R mini à respecter 6,00.K/W/m2 Position comble école	m2	250,00		PM

MONTANT TOTAL H.T. T.V.A. 20% MONTANT TOTAL T.T.C.	